

## OFFERTA REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN AREA "C" e PANNELLI FONOASSORBENTI IN AREA "A" e "B" relativo ai lavori di "Copertura e chiusura spazi cortile esterno per adeguamento alle normative regionali di accreditamento"

### Descrizione delle voci/computo metrico - caratteristiche minime da garantire

#### OPERE PROVVISORIALI

##### Allestimento generale di cantiere

comprendente la posa di idonea segnaletica di cantiere conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza, la formazione recinzione a delimitazione dell'area carico e scarico, allestimento della zona di stoccaggio dei materiali, predisposizione di accessi al luogo di intervento, il mantenimento del cantiere in perfetto ordine, per tutta la durata del cantiere incluso ogni altro apprestamento in adeguamento alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il tutto valutato a corpo.

#### OPERE DI CARTONGESSISTA

Fornitura e posa a plafone di PANNELLI FONOASSORBENTI decorativi, colori RAL con bordi verniciati, meglio specificati e disposti nell'elaborato grafico allegato, compreso ogni onere per montaggio, quali fissaggi a spirale, elementi di connessione e regolatori di lunghezza, posati ad altezze differenti come da indicazioni della D.L.; Compresi oneri diretti per la posa dei pannelli in estrema sicurezza per piani fino a 400cm di altezza.

##### DESCRIZIONE:

Pannelli in fibra di vetro colorata, spess 40 mm,

Assorb. acustico – Sabine/m2 : 5,22(1kHz)

Resistenza all'umidità: 90% RH

Riflessione della luce: 90%

Reazione al fuoco: Euroclass B;s1;d0

Peso indicativo: 11 kg

comprensivo di telaio in alluminio integrato

Pannelli rettangolari piatti dim 1200x1800x40 mm - n. 11

Pannelli rettangolari piatti dim 1200x2400x40 mm - n. 5

Fornitura e posa di Controsoffittatura orizzontale eseguita con Pannelli lisci senza perforazioni, di forma quadrata dim.: 600 x 600 mm - **SISTEMA Q-CLIP clip** - in - posato senza dislivelli su superficie planare, compreso ogni onere per montaggio, quali fissaggi , elementi di connessione e regolatori di lunghezza, posato senza dislivelli su superficie planare a quota +270; Compresi oneri diretti per la posa dei pannelli in estrema sicurezza per piani fino a 400cm di altezza. Mq 52

**Veletta interna di partizione in cartongesso** Classe di reazione al fuoco A1, altezza complessiva 60+10 cm, posata su ambo i lati a completamento della struttura del serramento (questo da realizzarsi a parte) eseguita con una lastra in gesso fibra sp. 12,5 mm, fissata su intelaiatura in lamiera zincata opportunamente predisposta, su doppio lato inclusa la posa di paraspiangolo longitudinale su lato inferiore, la stuccatura dei giunti e l'eventuale onere per i fissaggi operati su struttura in acciaio.

Lato Area "C" mt 4,20

Lato Area "B" mt 4,20

**Formazione di vano tecnico/disimpegno costituito da Parete in lastre di cartongesso** Classe di reazione al fuoco A1 dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Disimpegno: 1 lastra+telaio - mq 8

Rivestimento interno pilastri: 1 lastra+telaio - mq 4,5

**Fornitura e posa in opera di lana di roccia feldspatica** per formazione di strati coibenti, compreso ogni onere per la posa e fissaggio in opera, esclusa eventuale armatura di sostegno: a) pannelli resinati per pareti densità 40 kg/mc

Veletta interna sopraseramento: spessore 8 cm - mq 6

pilastri interni: spessore 8 cm - mq 5

Allegato n. 1: Invito a presentare migliore offerta per la realizzazione di controsoffitto in area "C" e pannelli fonoassorbenti in area "A" e "B"

Sovrapprezzo per piccole forniture - mq 11

**Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo**, data a pennello, costituito da resine acriliche diluite con acqua al 50 %, ad alta penetrazione, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pareti in cartongesso - mq 21

**Tinteggiatura con idropittura**, colore sec. disp. D.L., data a pennello (liscia) o a rullo (buccia d'arancia), su pareti e soffitti, con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte: del tipo liscio - mq 21

**Fornitura e posa in opera di sistema per porte, ante o sportelli a totale filo-muro** (telaio in alluminio e cerniere a scomparsa)

Telaio: Nucleo tubolare in lega di alluminio estruso predisposto per movimento di apertura dell'anta a tirare. Adattabile allo spessore del cartongesso del vano disimpegno. di dimensione massime mm 500x2400

Compreso assemblaggio del telaio con squadrette in alluminio punzonate, a scomparsa e pannello in MDF Light con spessore m/m19 e nobilitato con carta Craft di colore bianco (pronto per la verniciatura). compreso di

Cerniere per apertura anta a 90°-180° e MANIGLIE di apertura - cad 1

### **Eventuali note o osservazioni:**

\* i prezzi comprendono gli oneri per la sicurezza, quindi la redazione della documentazione richiesta dal coordinatore/direttore dei lavori, le opere provvisoriale per il mantenimento dell'area di cantiere in perfetto ordine come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, la delimitazione della zona di intervento con apposita segnaletica e sbarramenti, la protezione degli scavi con lamiere al fine di garantire l'eventuale transito di mezzi, la pulizia generale a fine opere ed ogni altro onere ritenuto necessario.

### **Condizioni particolari:**

#### **Si intende incluso nella presente offerta:**

- ogni onere necessario per eseguire le singole lavorazioni secondo le regole d'arte;
- l'eventuale nolo a caldo dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle opere ed il trasporto della stessa;
- ogni onere necessario al mantenimento dell'area di cantiere in perfetto ordine e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, per l'intera durata dei lavori;
- la produzione, ad opere ultimate, delle certificazioni dei materiali impiegati;
- eventuali indagini preliminari eseguite in presenza della Direzione Lavori.

#### **Si intende invece escluso dalla presente offerta:**

- aliquota IVA.

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante dell'Azienda, prende atto delle caratteristiche tecniche degli impianti/attrezzature richiesti dal presente computo metrico che accetta/timbra/sottoscrive in ogni sua parte e propone per l'esecuzione dell'intera opera un'offerta pari a:

**TOTALE OFFERTA A CORPO AL NETTO DI IVA: €** \_\_\_\_\_

### **COSTI PER EVENTUALI OPERE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA**

DESCRIZIONE:

- Tariffa oraria in economia operaio specializzato € \_\_\_\_\_
- Tariffa oraria in economia operaio comune € \_\_\_\_\_

**Dichiara inoltre di accettare il coordinamento e la supervisione da parte dell'Architetto Eleonora Figini delle opere da eseguire.**

Como, \_\_\_\_\_  
(data)

Timbro e firma del legale rappresentante \_\_\_\_\_